Gruppo di Azione Campania "GAC" delle Isole di Procida e Ischia.
Promozione della filiera "pesca" sull'Isola di Procida: progetto di adeguamento e sistemazione del punto di sbarco posto in località Marina Grande

ANALISI DEI PREZZI

NP001

Fornitura di NASTRO TRASPORTATORE GRAF Larghezza 800 mm Lunghezza 4500 mm (4300 in pianta)
Tela in robusta gomma nera Cilindro motorizzato gommato Gambe registrabili Rulliere folli

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
Mano d'opera				
operaio qualificato	ore	40,000	€ 25,30	€ 1.012,00
operaio comune	ore	40,000	€ 22,74	€ 909,60
				€ -
Sommano				**€ 1.921,60**
Materiali				
Nastro trasportatore	n	1,000	€ 3.228,01	€ 3.228,01
Sommano				**€ 3.228,01**
Trasporti e noleggi				
	corpo	1,000	€ 500,000	€ 500,00
Sommano				**€ 500,00**
Riepilogo				
Mano d'opera				1.921,60
Materiali				3.228,01
Trasporti e noleggi				500,00
Oneri sicurezza				51,50
Sommano				5.701,11
Spese generali 15%				855,17
Sommano				6.556,27
Utile impresa 10%				655,63
Prezzo calcolato cad				7.211,90
Prezzo applicato cad				**7.210,00**

Gruppo di Azione Campania "GAC" delle Isole di Procida e Ischia.
Promozione della filiera "pesca" sull'Isola di Procida: progetto di adeguamento e sistemazione del punto di sbarco posto in località Marina Grande

ANALISI DEI PREZZI

NP002

Realizzazione impianto elettrico comprensivo di:
- impianto di forza motrice del tipo a colonnina in esecuzione per pontili
- quadro elettrico principale
- linea di alimentazione con cavo tipo FG7OR 4 x 25
- impianto di terra
- Fornitura e posa in opera di n. 8 plafoniere 2 x 36 W IP 65
- Fornitura e posa in opera di n. 4 fari direzionali del tipo Gewiss 250 W SAP

il tutto in opera con ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
Mano d'opera				
operaio qualificato	ore	24,000	€ 25,30	€ 607,20
operaio comune	ore	24,000	€ 22,74	€ 545,76
				€ -
Sommano				**€ 1.152,96**
Materiali				
materiale elettrico come da elenco prezzi	corpo	1,000	€ 2.800,00	€ 2.800,00
Sommano				**€ 2.800,00**
Trasporti e noleggi				
				€ -
Sommano				**€ -**
Riepilogo				
Mano d'opera				1.152,96
Materiali				2.800,00
Trasporti e noleggi				-
Oneri sicurrezza				39,53
Sommano				3.952,96
Spese generali 15%				592,94
Sommano				4.545,90
Utile impresa 10%				454,59
Prezzo calcolato cad				5.000,49
Prezzo applicato cad				**5.000,00**

Gruppo di Azione Campania "GAC" delle Isole di Procida e Ischia.
Promozione della filiera "pesca" sull'Isola di Procida: progetto di adeguamento e sistemazione del punto di sbarco posto in località Marina Grande

ANALISI DEI PREZZI

NP003

Realizzazione impianto idrico comprensivo di:
- linea di alimentazione principale
- punti di prelievo
- alimentazione idrica dei punti acqua nella colonnina tipo in esecuzione da pontile

il tutto in opera con ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
Mano d'opera				
operaio qualificato	ore	16,000	€ 25,30	€ 404,80
operaio comune	ore	16,000	€ 22,74	€ 363,84
				€ -
Sommano				**€ 768,64**
Materiali				
materiale idrico	corpo	1,000	€ 1.603,00	€ 1.603,00
Sommano				**€ 1.603,00**
Trasporti e noleggi				
				€ -
Sommano				**€ -**
Riepilogo				
Mano d'opera				768,64
Materiali				1.603,00
Trasporti e noleggi				-
Oneri sicurezza				23,72
Sommano				2.371,64
Spese generali 15%				355,75
Sommano				2.727,39
Utile impresa 10%				272,74
Prezzo calcolato cad				3.000,12
Prezzo applicato cad				**3.000,00**

Gruppo di Azione Campania "GAC" delle Isole di Procida e Ischia.
Promozione della filiera "pesca" sull'Isola di Procida: progetto di adeguamento e sistemazione del punto di sbarco posto in località Marina Grande

ANALISI DEI PREZZI

NP004

Fornitura e posa in opera di vasca per depositi reti da pesca , di dimensioni 1150 x 1000 x h 1000 mm. realizzati in
lamiera sp 15/10 in Acc. inox aisi 316L

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
Mano d'opera				
operaio qualificato	ore	1,500	€ 25,30	€ 37,95
operaio comune	ore	1,500	€ 22,74	€ 34,11
				€ -
Sommano				**€ 72,06**
Materiali				
vasca	corpo	1,000	€ 510,00	€ 510,00
Sommano				**€ 510,00**
Trasporti e noleggi				
				€ -
Sommano				**€ -**
Riepilogo				
Mano d'opera				72,06
Materiali				510,00
Trasporti e noleggi				-
Oneri sicurezza				5,82
Sommano				582,06
Spese generali 15%				87,31
Sommano				669,37
Utile impresa 10%				66,94
Prezzo calcolato cad				736,31
Prezzo applicato cad				**735,00**

Gruppo di Azione Campania "GAC" delle Isole di Procida e Ischia.
Promozione della filiera "pesca" sull'Isola di Procida: progetto di adeguamento e sistemazione del punto di sbarco posto in località Marina Grande

ANALISI DEI PREZZI

NP005

Fornitura e posa in opera di elemento divisorio di dimensioni 4000 x h 1200 mm. realizzati in Acc. inox aisi 316L profilo tubo
Ø 76 mm.

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
Mano d'opera				
operaio qualificato	ore	2,000	€ 25,30	€ 50,60
operaio comune	ore	2,000	€ 22,74	€ 45,48
				€ -
Sommano				**€ 96,08**
Materiali				
acciaio inox	corpo	1,000	€ 308,00	€ 308,00
Sommano				**€ 308,00**
Trasporti e noleggi				
				€ -
Sommano				**€ -**
Riepilogo				
Mano d'opera				96,08
Materiali				308,00
Trasporti e noleggi				-
Oneri sicurezza				4,04
Sommano				404,08
Spese generali 15%				60,61
Sommano				464,69
Utile impresa 10%				46,47
Prezzo calcolato cad				511,16
Prezzo applicato cad				**510,00**

Gruppo di Azione Campania "GAC" delle Isole di Procida e Ischia.
Promozione della filiera "pesca" sull'Isola di Procida: progetto di adeguamento e sistemazione del punto di sbarco posto in località Marina Grande

ANALISI DEI PREZZI

NP007

Fornitura e posa in opera di paracolpi

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
Mano d'opera				
operaio qualificato	ore	0,200	€ 25,30	€ 5,06
operaio comune	ore	0,200	€ 22,74	€ 4,55
				€ -
Sommano				**€ 9,61**
Materiali				
paracolpi	n	1,000	€ 132,26	€ 132,26
				€ -
Sommano				**€ 132,26**
Trasporti e noleggi				
				€ -
Sommano				**€ -**

Riepilogo	
Mano d'opera	9,61
Materiali	132,26
Trasporti e noleggi	-
Oneri sicurezza	1,42
Sommano	143,29
Spese generali 15%	21,49
Sommano	164,78
Utile impresa 10%	16,48
Prezzo calcolato cad	181,26
Prezzo applicato cad	**181,25**

Gruppo di Azione Campania "GAC" delle Isole di Procida e Ischia.
Promozione della filiera "pesca" sull'Isola di Procida: progetto di adeguamento e sistemazione del punto di sbarco posto in località Marina Grande

ANALISI DEI PREZZI

NP006

Fornitura e posa in opera di barriera frangivento con struttura in Acc. inox aisi 316L, e doghe in legno lamellare trattato con impregnante idrorepellente, di dimensione 4000x2000 mm.

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
Mano d'opera				
operaio qualificato	ore	5,000	€ 25,30	€ 126,50
operaio comune	ore	5,000	€ 22,74	€ 113,70
				€ -
Sommano				**€ 240,20**
Materiali				
acciaio inox	corpo	1,000	€ 575,00	€ 575,00
legno	corpo	1,000	€ 535,00	€ 535,00
Sommano				**€ 1.110,00**
Trasporti e noleggi				
				€ -
Sommano				**€ -**
Riepilogo				
Mano d'opera				240,20
Materiali				1.110,00
Trasporti e noleggi				-
Oneri sicurezza				13,50
Sommano				1.363,70
Spese generali 15%				204,56
Sommano				1.568,26
Utile impresa 10%				156,83
Prezzo calcolato cad				1.725,08
Prezzo applicato cad				**1.725,00**

Gruppo di Azione Campania "GAC" delle Isole di Procida e Ischia.
Promozione della filiera "pesca" sull'Isola di Procida: progetto di adeguamento e sistemazione del punto di sbarco posto in località Marina Grande

ANALISI DEI PREZZI

NP008

Fornitura e posa in opera di pensilina con struttura in legno lamellare trattato con impregnante idrorepellente, e inserti in Acc. inox aisi 316L, di mq 96 completa di copertura in telo in PVC spalmato da 650gr/mq

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
Mano d'opera				
operaio qualificato	ore	50,000	€ 25,30	€ 1.265,00
operaio comune	ore	50,000	€ 22,74	€ 1.137,00
				€ -
Sommano				**€ 2.402,00**
Materiali				
pensilina completa	corpo	1,000	€ 6.645,00	€ 6.645,00
				€ -
Sommano				**€ 6.645,00**
Trasporti e noleggi				
	corpo	1,000	€ 700,00	€ 700,00
Sommano				**€ 700,00**
Riepilogo				
Mano d'opera				2.402,00
Materiali				6.645,00
Trasporti e noleggi				700,00
Oneri sicurezza				135,71
Sommano				9.882,71
Spese generali 15%				1.482,41
Sommano				11.365,11
Utile impresa 10%				1.136,51
Prezzo calcolato cad				12.501,62
Prezzo applicato cad				**12.500,00**

Gruppo di Azione Campania "GAC" delle Isole di Procida e Ischia.
Promozione della filiera "pesca" sull'Isola di Procida: progetto di adeguamento e sistemazione del punto di sbarco posto in località Marina Grande

ANALISI DEI PREZZI

NP009

Fornitura e posa in opera di bitta in Acc. inox aisi 316L, portata 10 T.

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
Mano d'opera				
operaio qualificato	ore	1,000	€ 25,30	€ 25,30
operaio comune	ore	1,000	€ 22,74	€ 22,74
				€ -
Sommano				**€ 48,04**
Materiali				
bitta	n	1,000	€ 137,85	€ 137,85
				€ -
Sommano				**€ 137,85**
Trasporti e noleggi				
				€ -
Sommano				**€ -**
Riepilogo				
Mano d'opera				48,04
Materiali				137,85
Trasporti e noleggi				-
Oneri sicurezza				1,86
Sommano				187,75
Spese generali 15%				28,16
Sommano				215,91
Utile impresa 10%				21,59
Prezzo calcolato cad				237,50
Prezzo applicato cad				**237,50**

Gruppo di Azione Campania "GAC" delle Isole di Procida e Ischia.
Promozione della filiera "pesca" sull'Isola di Procida: progetto di adeguamento e sistemazione del punto di sbarco posto in località Marina Grande

ANALISI DEI PREZZI

NP010

Fornitura e posa in opera di mancorrenti in Acc. inox aisi 316L, di dimensioni come da progetto.

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
Mano d'opera				
operaio qualificato	ore	10,000	€ 25,30	€ 253,00
operaio comune	ore	10,000	€ 22,74	€ 227,40
				€ -
Sommano				**€ 480,40**
Materiali				
acciaio inox	corpo	1,000	€ 420,00	€ 420,00
				€ -
Sommano				**€ 420,00**
Trasporti e noleggi				
				€ -
Sommano				**€ -**
Riepilogo				
Mano d'opera				480,40
Materiali				420,00
Trasporti e noleggi				-
Oneri sicurezza				9,00
Sommano				909,40
Spese generali 15%				136,41
Sommano				1.045,81
Utile impresa 10%				104,58
Prezzo calcolato cad				1.150,40
Prezzo applicato cad				**1.150,00**

Gruppo di Azione Campania "GAC" delle Isole di Procida e Ischia.
Promozione della filiera "pesca" sull'Isola di Procida: progetto di adeguamento e sistemazione del punto di sbarco posto in località Marina Grande

ANALISI DEI PREZZI

NP011

Fornitura e posa in opera di N° 1 rampa per la movimentazione di carrelli non motorizzati (come da progetto) in acciaio zincato Fe 430, e calpestio in alluminio mandorlato.

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
Mano d'opera				
operaio qualificato	ore	16,000	€ 25,30	€ 404,80
operaio comune	ore	16,000	€ 22,74	€ 363,84
				€ -
Sommano				**€ 768,64**
Materiali				
rampa	corpo	1,000	€ 1.997,00	€ 1.997,00
				€ -
Sommano				**€ 1.997,00**
Trasporti e noleggi				
				€ -
Sommano				**€ -**
Riepilogo				
Mano d'opera				768,64
Materiali				1.997,00
Trasporti e noleggi				-
Oneri sicurezza				41,48
Sommano				2.807,12
Spese generali 15%				421,07
Sommano				3.228,19
Utile impresa 10%				322,82
Prezzo calcolato cad				3.551,01
Prezzo applicato cad				**3.550,00**

0,27

0,00714

Gruppo di Azione Campania "GAC" delle Isole di Procida e Ischia.
Promozione della filiera "pesca" sull'Isola di Procida: progetto di adeguamento e sistemazione del punto di sbarco posto in località Marina Grande

ANALISI DEI PREZZI

NP012

Fornitura e posa in opera di scala in acciaio zincato Fe 430, di dimensioni come da progetto

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
Mano d'opera				
operaio qualificato	ore	3,000	€ 25,30	€ 75,90
operaio comune	ore	3,000	€ 22,74	€ 68,22
				€ -
Sommano				**€ 144,12**
Materiali				
acciaio zincato	corpo	1,000	€ 306,00	€ 306,00
				€ -
Sommano				**€ 306,00**
Trasporti e noleggi				
				€ -
Sommano				**€ -**
Riepilogo				
Mano d'opera				144,12
Materiali				306,00
Trasporti e noleggi				-
Oneri sicurezza				4,50
Sommano				454,62
Spese generali 15%				68,19
Sommano				522,81
Utile impresa 10%				52,28
Prezzo calcolato cad				575,10
Prezzo applicato cad				**575,00**

Gruppo di Azione Campania "GAC" delle Isole di Procida e Ischia.
Promozione della filiera "pesca" sull'Isola di Procida: progetto di adeguamento e sistemazione del punto di sbarco posto in località Marina Grande

ANALISI DEI PREZZI

NP014

Fornitura e posa in opera di plinto in C.Aclasse C35/45 ,(progetto allegato)

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
Mano d'opera				
operaio qualificato	ore	4,000	€ 25,30	€ 101,20
operaio comune	ore	0,000	€ 22,74	€ -
operaio specializzato	ore	8,000	€ 27,33	€ 218,64
Sommano				**€ 319,84**
Materiali				
plinto	corpo	1,000	€ 500,00	€ 500,00
				€ -
Sommano				**€ 500,00**
Trasporti e noleggi				
	corpo	1,000	€ 50,00	€ 50,00
Sommano				**€ 50,00**
Riepilogo				
Mano d'opera				319,84
Materiali				500,00
Trasporti e noleggi				50,00
Oneri sicurezza				40,99
Sommano				910,83
Spese generali 15%				136,62
Sommano				1.047,46
Utile impresa 10%				104,75
Prezzo calcolato cad				1.152,20
Prezzo applicato cad				**1.150,00**

Gruppo di Azione Campania "GAC" delle Isole di Procida e Ischia.
Promozione della filiera "pesca" sull'Isola di Procida: progetto di adeguamento e sistemazione del punto di sbarco posto in località Marina Grande

ANALISI DEI PREZZI

NP013

Fornitura e posa in opera di pontile in acciaio zincato tipo Fe 430, di dimensioni 6000 x 3000 mm., circa, (progetto allegato), completo di calpestio in grigliato tipo ORSOGRIL. con maglia 15 x 76 mm. sp 4mm. h 50 mm., completo di collaudo e certificazioni

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
Mano d'opera				
operaio qualificato	ore	80,000	€ 25,30	€ 2.024,00
operaio comune	ore	80,000	€ 22,74	€ 1.819,20
				€ -
Sommano				**€ 3.843,20**
Materiali				
acciaio zincato	corpo	1,000	€ 6.790,00	€ 6.790,00
orsogrill	corpo	1,000	€ 4.230,00	€ 4.230,00
Sommano				**€ 11.020,00**
Trasporti e noleggi				
	corpo	1,000	€ 500,00	€ 500,00
Sommano				**€ 500,00**
Riepilogo				
Mano d'opera				3.843,20
Materiali				11.020,00
Trasporti e noleggi				500,00
Oneri sicurezza				222,95
Sommano				15.586,15
Spese generali 15%				2.337,92
Sommano				17.924,07
Utile impresa 10%				1.792,41
Prezzo calcolato cad				19.716,48
Prezzo applicato cad				**19.715,00**