Comune di Procida
Provincia di Napoli

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto di adeguamento e sistemazione del "punto di sbarco"- Molo di Levante all'interno del Porto commerciale di Marina Grande

COMMITTENTE:

Data, 01/03/2014

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 NP.001	Fornitura in opera di NASTRO TRASPORTATORE GRAF Larghezza 800 mm Lunghezza 4500 mm (4300 in pianta) Tela in robusta gomma nera Cilindro motorizzato gommato Gambe registrabili Rulliere folli					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	7´210,00	14´420,00
2 NP.002	Realizzazione impianto elettrico comprensivo di: - impianto di forza motrice del tipo a colonnina in esecuzione per pontili - quadro elettrico principale - linea di alimentazion ... l tipo Gewiss 250 W SAP il tutto in opera con ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5´000,00	5´000,00
3 NP.003	Realizzazione impianto idrico comprensivo di: - linea di alimentazione principale - punti di prelievo - alimentazione idrica dei punti acqua nella colonnina tipo in esecuzione da pontile il tutto in opera con ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´000,00	3´000,00
4 NP.004	Fornitura e posa in opera di elemento divisorio di dimensioni 4000 x h 1200 mm. realizzati in Acc. inox aisi 316L profilo tubo Ø 76 mm.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	510,00	2´550,00
5 NP.005	Fornitura e posa in opera di barriera frangivento con struttura in Acc. inox aisi 316L, e doghe in legno lamellare trattato con impregnante idrorepellente, di dimensione 4000x2000 mm.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1´725,00	3´450,00
6 NP.006	Fornitura e posa in opera di paracolpi					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	181,25	1´450,00
7 NP.007	Fornitura e posa in opera di pensilina con struttura in legno lamellare trattato con impregnante idrorepellente, e inserti in Acc. inox aisi 316L, di mq 96 completa di copertura in telo in PVC spalmato da 650gr/mq					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12´500,00	12´500,00
8 NP.008	Fornitura e posa in opera di bitta in Acc. inox aisi 316L, portata 10 T.					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		42´370,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		42´370,00
	SOMMANO cadauno					4,00	237,50	950,00
9 NP.009	Fornitura e posa in opera di mancorrenti in Acc. inox aisi 316L, di dimensioni come da progetto.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´150,00	1´150,00
10 NP.010	Fornitura e posa in opera di N° 1 rampa per la movimentazione di carrelli non motorizzati (come da progetto) in acciaio zincato Fe 430, e calpestio in alluminio mandorlato.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3´550,00	3´550,00
11 NP.011	Fornitura e posa in opera di scala in acciaio zincato Fe 430, di dimensioni come da progetto					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	575,00	1´150,00
12 NP.012	Fornitura e posa in opera di pontile in acciaio zincato tipo Fe 430, di dimensioni 6000 x 3000 mm., circa, (progetto allegato), completo di calpestio in grigliato tipo ORSOGRIL. con maglia 15 x 76 mm. sp 4mm. h 50 mm., COMPLETO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONI					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	19´715,00	39´430,00
13 NP.013	Fornitura e posa in opera di plinto in C.Aclasse C35/45 ,(progetto allegato)					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1´150,00	9´200,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							97´800,00
	T O T A L E euro							97´800,00

Data, 01/03/2014

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							