Comune di Serrara Fontana
Provincia di Napoli

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di sistemazione punto di sbarco del pescato in località S.Angelo

COMMITTENTE: **Comune di Serrara Fontana**

Data, _____

IL TECNICO
U.T.C. Arch. Alessandro Vacca

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 N.P. 01	Rimozione di vecchie basole dello spessore di oltre 15 cm,ripresa a scalpello sulla faccia e negli assetti, riposte in opera su letto di malta, compresa la sigillatura dei giunti, il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti. Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole							
	Per passaggio linea idrica		31,50	1,500		47,25		
	punto del pescato					25,00		
	SOMMANO mq					72,25	95,58	6´905,66
2 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc)							
	per allocazione tubazione idrica		31,50	0,500	0,300	4,73		
	per allocazione pozzetto	1,00	0,50	0,500	0,500	0,13		
	SOMMANO mc					4,86	110,53	537,18
3 U.03.010.010 .b	Tubazione in acciaio, saldata, fornita e posta in opera, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a ... tero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 50 mm							
	posa tubo compreso attacchi		33,00			33,00		
	SOMMANO m					33,00	15,69	517,77
4 E.01.040.030 .b	Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano							
			31,50	0,500	0,300	4,73		
	SOMMANO mc					4,73	52,94	250,41
5 U.04.020.010 .c	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm							
	Pozzetto per raccordo con linea esistente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,84	43,84
6 U.04.020.040 .f	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino 40x40 cm							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
7 E.01.050.020 .a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni							
	movimentazione materiale di risulta					4,73		
	SOMMANO mc					4,73	7,85	37,13
	A R I P O R T A R E							8´304,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´304,07
8 E.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti Vedi voce n° 7 [mc 4,73]					4,73		
	SOMMANO mc					4,73	28,73	135,89
9 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 8 [mc 4,73]					4,73		
	SOMMANO mc					4,73	69,75	329,92
10 N.P. 02	Oneri di discarica Vedi voce n° 9 [mc 4,73]					4,73		
	SOMMANO mc					4,73	35,00	165,55
11 N.P. 03	Colonnina in ghisa per l'erogazione idrica, dimensioni: H fuori terra mm 900, L1 470 mm, L2 370 mm; portello in ghisa con chiusura a maniglia; vano interno con disposizione di n.4 ... netti per la distribuzione idrica. Il prezzo è comprensivo di montaggio e collegamento con la linea di adduzione idrica.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´700,00	1´700,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							10´635,43
	T O T A L E euro							10´635,43
	A R I P O R T A R E							10´635,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10´635,43
	RIEPILOGO FINALE							
	Importo dei Lavori euro							10´635,43
	aumento per l'isola d'Ischia per zona di operazione particolarmente disagiata (20%)							2´127,09
	TOTALE GENERALE euro							12´762,52
	Data, _____							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							