Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O						
	LAVORI A MISURA						
1 NP.001	Fornitura in opera di NASTRO TRASPORTATORE GRAF Larghezza 800 mm Lunghezza 4500 mm (4300 in pianta) Tela in robusta gomma nera Cilindro motorizzato gommato Gambe registrabili Rulliere folli SOMMANO...	cadauno	2,00	7´210,00	14´420,00	10,09	0,070
2 NP.002	Realizzazione impianto elettrico comprensivo di: - impianto di forza motrice del tipo a colonnina in esecuzione per pontili - quadro elettrico principale - linea di alimentazion ... l tipo Gewiss 250 W SAP il tutto in opera con ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte SOMMANO...	a corpo	1,00	5´000,00	5´000,00	4,00	0,080
3 NP.003	Realizzazione impianto idrico comprensivo di: - linea di alimentazione principale - punti di prelievo - alimentazione idrica dei punti acqua nella colonnina tipo in esecuzione da pontile il tutto in opera con ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte SOMMANO...	a corpo	1,00	3´000,00	3´000,00	2,40	0,080
4 NP.004	Fornitura e posa in opera di elemento divisorio di dimensioni 4000 x h 1200 mm. realizzati in Acc. inox aisi 316L profilo tubo Ø 76 mm. SOMMANO...	cadauno	5,00	510,00	2´550,00	2,04	0,080
5 NP.005	Fornitura e posa in opera di barriera frangivento con struttura in Acc. inox aisi 316L, e doghe in legno lamellare trattato con impregnante idrorepellente, di dimensione 4000x2000 mm. SOMMANO...	cadauno	2,00	1´725,00	3´450,00	2,76	0,080
6 NP.006	Fornitura e posa in opera di paracolpi SOMMANO...	cadauno	8,00	181,25	1´450,00	1,16	0,080
7 NP.007	Fornitura e posa in opera di pensilina con struttura in legno lamellare trattato con impregnante idrorepellente, e inserti in Acc. inox aisi 316L, di mq 96 completa di copertura in telo in PVC spalmato da 650gr/mq SOMMANO...	cadauno	1,00	12´500,00	12´500,00	125,00	1,000
8 NP.008	Fornitura e posa in opera di bitta in Acc. inox aisi 316L, portata 10 T. SOMMANO...	cadauno	4,00	237,50	950,00	0,76	0,080
9 NP.009	Fornitura e posa in opera di mancorrenti in Acc. inox aisi 316L, di dimensioni come da progetto. SOMMANO...	cadauno	1,00	1´150,00	1´150,00	0,92	0,080
10 NP.010	Fornitura e posa in opera di N° 1 rampa per la movimentazione di carrelli non motorizzati (come da progetto) in acciaio zincato Fe 430, e calpestio in alluminio mandorlato. SOMMANO...	cadauno	1,00	3´550,00	3´550,00	39,05	1,100
11 NP.011	Fornitura e posa in opera di scala in acciaio zincato Fe 430, di dimensioni come da progetto SOMMANO...	cadauno	2,00	575,00	1´150,00	0,92	0,080
12 NP.012	Fornitura e posa in opera di pontile in acciaio zincato tipo Fe 430, di dimensioni 6000 x 3000 mm., circa, (progetto allegato), completo di calpestio in grigliato tipo ORSOGRIL. con maglia 15 x 76 mm. sp 4mm. h 50 mm., COMPLETO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONI SOMMANO...	cadauno	2,00	19´715,00	39´430,00	433,73	1,100
13 NP.013	Fornitura e posa in opera di plinto in C.Aclasse C35/45 ,(progetto allegato) SOMMANO...	cadauno	8,00	1´150,00	9´200,00	322,00	3,500
	Parziale LAVORI A MISURA euro				97´800,00	944,83	0,966
	A R I P O R T A R E				97´800,00	944,83	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O				97´800,00	944,83	
	T O T A L E euro				97´800,00	944,83	0,966
	A R I P O R T A R E						

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	**LAVORI A MISURA euro**	97´800,00	944,83	0,966
M:000	<nessuna> euro	97´800,00	944,83	0,966
M:000.001	OPERE ATERRA euro	88´600,00	622,83	0,703
M:000.002	OPERE IN MARE euro	9´200,00	322,00	3,500
	TOTALE euro	97´800,00	944,83	0,966

Data, 28/02/2014

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E